

2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦
佯佬族乡标段）

工程

招 标 控 制 价

招 标 人：柳城县古砦佯佬族乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西桂宝工程监理咨询有限公司

(单位盖章)

2024年 月 日

2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目
(古砦仫佬族乡标段)

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 509668.08元

(大写): 伍拾万零玖仟陆佰陆拾捌元零捌分

招 标 人: 柳城县古砦仫佬族乡人
民政府
(单位盖章)

工程造价 广西桂宝工程监理咨
询 人: 询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2024年 月 日

复 核 时 间: 2024年 月 日

编制说明

一、编制依据：

1. 交通部[2007]33号《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）、《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）的公告；
2. 交通运输部[2011]83号关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告；
3. 广西区交通厅交基建[2008]62号《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》；
4. 广西壮族自治区交通厅桂交基建发[2009]11号《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的通知》；
5. 交通部《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》；
6. 《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知》（桂交监造价发[2016]1号）；
7. 本项目施工图设计文件的工程数量；
8. 广西壮族自治区及柳州市颁发的有关政策性调整工程费用文件。

二、其他说明：

1. 材料单价：参考《柳州市建设工程造价信息》2024年第5期柳城县除税价格，柳城县没有的材料价，参考柳州市部分，柳州市信息价也没有的材料价按市场价，同时按《2021年柳城县建设工程项目地方材料市价格有关问题会议纪要》计算相应材料的超运距运费；
2. 软件使用版本：同望《WECOST》V10.8.2营改增版。

2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（岭头村）

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（岭头村）

第 1 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			220087.03		100.00	
100	清单 第100章 总则			4103.64		1.86	
101	通则			863.92		0.39	
101-1	保险费			863.92		0.39	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	647.94	647.94	0.29	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	215.98	215.98	0.10	
102	工程管理			3239.72		1.47	
102-3	安全生产费	总额	1	3239.72	3239.72	1.47	
200	清单 第200章 路基			3599.99		1.64	
203	挖方路基			3599.99		1.64	
203-1	路基挖方			3599.99		1.64	
-a	挖土方，弃运1km	m3	273.9	2747.22	10.03	1.25	
203-1-BX001	路基平整、压实	m2	1609	852.77	0.53	0.39	
300	清单 第300章 路面			212383.4		96.50	
302	垫层			33742.72		15.33	
302-1	碎石垫层			33742.72		15.33	
-a	厚10cm碎石	m2	499	7924.12	15.88	3.60	
-a	厚15cm碎石	m2	1110	25818.6	23.26	11.73	
312	水泥混凝土面板			174309.3		79.20	
312-1	水泥混凝土面板			173209.5		78.70	
-a	厚20cm水泥混凝土面板	m2	1525	173209.5	113.58	78.70	
312-2	钢筋			1099.8		0.50	
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	213.1393	1099.8	5.16	0.50	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			4331.38		1.97	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（岭头村）

第 2 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
313-1	路肩培土	m3	100.8	4331.38	42.97	1.97	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			220087.03		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	合计			220087.03		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（岭头村）

第 1 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面									辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	106.28	292.214	4.067	288.147											
1051001	机械工	工日	106.28	22.665	3.152	19.513											
2001001	HPB300钢筋	t	4016.45	0.01		0.01											
2001002	HRB400钢筋	t	3635.92	0.214		0.214											
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	1.087		1.087											
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	3924.78	0.082		0.082											
3001001	石油沥青	t	4690	0.151		0.151											
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	8.31	354.262	158.561	195.701											
3005001	煤	t	517	0.031		0.031											
3005002	电	kW·h	0.73	570.713		570.713											
3005004	水	m3	2.72	44.225		44.225											
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm，中方混合规格）	m3	1504.42	0.107		0.107											
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	161.5	149.328		149.328											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	102.1	258.213		258.213											
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	102.1	269.298		269.298											
5509002	42.5级水泥	t	530.16	104.219		104.219											
7801001	其他材料费	元	1	404.125		404.125											
55010020 01	回填土（路面用堆方）	m3	8	100.8		100.8											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1260.18	0.542	0.542												
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1261.28	0.434		0.434											
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	621.89	0.805	0.434	0.37											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（岭头村）

第 2 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面										辅助生产	%	数量
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	804.43	0.708		0.708												
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫 5m×5m）	台班	139.95	3.767		3.767												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)(SLF)	台班	208	3.791		3.791												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机(JD250)	台班	171.36	8.052		8.052												
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (T138, SX360)	台班	895.94	1.632	1.632													
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1151.57	1.957		1.957												
8099001	小型机具使用费	元	1	385.016		385.016												

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（岭头村）

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费 (元)	直接费 (元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															4103.64	
2	101	通则															863.92	
3	101~1	保险费															863.92	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													647.94	647.94
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													215.98	215.98
6	102	工程管理															3239.72	
7	102~3	安全生产费	总额	1													3239.72	3239.72
8	200	清单 第200章 路基			2709.02		432.25		2416.16	2848.41				257.01	201.01	297.58	3599.99	
9	203	挖方路基			2709.02		432.25		2416.16	2848.41				257.01	201.01	297.58	3599.99	
10	203~1	路基挖方			2709.02		432.25		2416.16	2848.41				257.01	201.01	297.58	3599.99	
11	~a	挖土方，弃运	m3	273.9	2111.96		90.24		2146	2236.24				126.97	156.71	226.79	2747.22	10.03
12	203~1 ~	路基平整、压实	m2	1609	597.06		342.01		270.17	612.18				130.04	44.3	70.79	852.77	0.53
13	300	清单 第300章 路面			134647.2		30624.2	136591.73	6681.25	173897.17				10953.86	9990.82	17535.77	212383.4	
14	302	垫层			22020.83		85.5	27495.34	1633.84	29214.68				106.81	1633.95	2785.99	33742.72	
15	302~1	碎石垫层			22020.83		85.5	27495.34	1633.84	29214.68				106.81	1633.95	2785.99	33742.72	
16	~a	厚10cm碎石	m2	499	5188.78		26.52	6340.98	486.88	6854.38				32.51	385.01	654.47	7924.12	15.86
17	~a	厚15cm碎石	m2	1110	16832.05		58.99	21154.36	1146.96	22360.31				74.3	1248.94	2131.52	25818.6	23.26
18	312	水泥混凝土面板			109451.43		28342.53	108289.99	5047.4	141679.92				10111.33	8121.3	14392.13	174309.3	
19	312~1	水泥混凝土面板			108625.66		28233.81	107489.06	5045.32	140768.19				10074.91	8060.02	14301.28	173209.5	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（岭头村）

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费 (元)	直接费 (元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	~a	厚20cm水泥混凝土面板	m2	1525	108625.66		28233.81	107489.06	5045.32	140768.19				10074.91	8060.02	14301.28	173209.5	113.58
21	312~2	钢筋			825.77		108.71	800.93	2.09	911.73				36.42	61.27	90.85	1099.8	
22	~b	带肋钢筋 (HRB335、 HRB400)	kg	213.1393	825.77		108.71	800.93	2.09	911.73				36.42	61.27	90.85	1099.8	5.16
23	313	路肩培土、中 央分隔带回填 土、土路肩加 固及路缘石			3174.94		2196.17	806.4		3002.57				735.72	235.58	357.65	4331.38	
24	313~1	路肩培土	m3	100.8	3174.94		2196.17	806.4		3002.57				735.72	235.58	357.65	4331.38	42.97
合计					137356.22		31056.45	136591.73	9097.41	176745.59				11210.87	10191.83	17833.35	220087.03	

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（岭头村）

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 费	职工 取暖 费	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
02	石方																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03	运输																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04	路面																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04-1	路面（隧道路面）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
05	隧道																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06	构造物 I																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-1	构造物 I (绿化)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07	构造物 II																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08	构造物 III (一般)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-1	构造物 III (室内)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-2	构造物 III (桥梁)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-3	构造物 III (设备安装)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
09	技术复杂大桥																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10	钢材及钢结构 (一般)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	

编制：

复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（岭头村）

第 1 页 共 1 页

22表

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费					原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及 运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算 式	单位运 费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
2001001	HPB300钢筋	t	3973.45	柳州---柳城	汽车、1.0、43.0	1	1.0*43.0*1*1	43	4016.45					4016.45
2001002	HRB400钢筋	t	3592.92	柳州---柳城	汽车、1.0、43.0	1	1.0*43.0*1*1	43	3635.92					3635.92
5503005	中（粗）砂	m3	160	柳城砂场--- 古砦仫佬族乡 岭头村委	汽车、1.0、1.0	1.5	1.0*1.0*1*1.5	1.5	161.5					161.5
5505013	碎石（4cm）	m3	85	大埔镇正殿村 采石场---古 砦仫佬族乡村	汽车、1.0、11.4	1.5	1.0*11.4*1*1.5	17.1	102.1					102.1
5505016	碎石	m3	85	大埔镇正殿村 采石场---古 砦仫佬族乡村	汽车、1.0、11.4	1.5	1.0*11.4*1*1.5	17.1	102.1					102.1
5509002	42.5级水泥	t	486.73	柳州---柳城	汽车、1.0、43.0	1.01	1.0*43.0*1*1.01	43.43	530.16					530.16

编制：

复核：

工程量清单单价分析表

合同段：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（岭头村）

货币单位：人民币

第 1 页 共 2 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额											647.94
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险					总额											215.98
3	102-3	安全生产费					总额											3239.72
4	203-1-a	挖土方，弃运1km	0.003	106.28	0.33		m3					7.83		0.46	0.83	0.57		10.03
5	203-1-BX001	路基平整、压实	0.002	106.28	0.21		m2					0.17		0.08	0.04	0.03		0.53
6	302-1-a	厚10cm碎石	0.001	106.28	0.05		m2		12.71		12.71	0.98		0.07	1.31	0.77		15.88
【1】	5505016	碎石				0.124	m3	102.1	12.71		12.71							
7	302-1-a	厚15cm碎石	0.001	106.28	0.05		m2		19.06		19.06	1.03		0.07	1.92	1.13		23.26
【1】	5505016	碎石				0.187	m3	102.1	19.06		19.06							
8	312-1-a	厚20cm水泥混凝土面板	0.174	106.28	18.51		m2		70.48		70.48	3.31		6.61	9.38	5.29		113.58
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	4016.45	0.02		0.02							
【2】	2003004	型钢					t	3924.78	0.21		0.21							
【3】	3001001	石油沥青					t	4690	0.46		0.46							
【4】	3005001	煤					t	517	0.01		0.01							
【5】	3005004	水				0.029	m3	2.72	0.08		0.08							
【6】	4003002	锯材					m3	1504.42	0.11		0.11							
【7】	5503005	中（粗）砂				0.098	m3	161.5	15.81		15.81							
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.169	m3	102.1	17.29		17.29							
【9】	5509002	42.5级水泥				0.068	t	530.16	36.23		36.23							
【10】	7801001	其他材料费				0.265	元	1	0.27		0.27							

2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（龙袍村）

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（龙袍村）

第 1 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			289581.05		100.00	
100	清单 第100章 总则			5399.47		1.86	
101	通则			1136.73		0.39	
101-1	保险费			1136.73		0.39	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	852.55	852.55	0.29	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	284.18	284.18	0.10	
102	工程管理			4262.74		1.47	
102-3	安全生产费	总额	1	4262.74	4262.74	1.47	
200	清单 第200章 路基			275465.42		95.13	
207	坡面排水			275465.42		95.13	
207-2	农渠01/02			275465.42		95.13	
207-2-BX001	挖、填沟槽土方	m3	553.5	8806.19	15.91	3.04	
-c	现浇C20混凝土渠	m3	356.7	240405.1	673.97	83.02	
-e	预制安装混凝土盖板	m3	3.7125	5861.89	1578.96	2.02	
207-2-BX002	材料二次搬运250m	项	1	20392.24	20392.24	7.04	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			8716.16		3.01	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			8716.16		3.01	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵(DN500，二处，共	m	8	8716.16	1089.52	3.01	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			289581.05		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（龙袍村）

第 1 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 400章 桥梁、涵 洞										辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	106.28	614.742	601.754	12.988												
1051001	机械工	工日	106.28	15.703	14.779	0.924												
2001001	HPB300钢筋	t	3896.98	0.059	0.059													
2001002	HRB400钢筋	t	3587.25	0.446	0.446													
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.36	1.369		1.369												
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	3.033	3.033													
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5300	0.012	0.006	0.006												
2003026	组合钢模板	t	5300	0.938	0.927	0.01												
2009028	铁件（铁件）	kg	5.71	312.584	278.226	34.358												
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.25	0.697		0.697												
3001001	石油沥青	t	4690	0.464	0.464													
3003002	汽油（92号）	kg	9.92	1.295		1.295												
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	8.31	108.762	94.522	14.24												
3005002	电	kW·h	0.73	537.912	527.428	10.484												
3005004	水	m ³	2.72	448.963	437.693	11.271												
4003001	原木（混合规格）	m ³	1283.19	0.029		0.029												
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm，中方混合规格）	m ³	1504.42	0.085		0.085												
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	6.41	1.174		1.174												
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m ³	187	192.662	187.293	5.368												
5505005	片石（码方）	m ³	123.36	1.428		1.428												
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m ³	125.65	312.901	312.901													
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m ³	125.65	3.831		3.831												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（龙袍村）

第 2 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 400章 桥梁、涵 洞											辅助生产	%
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	125.65	4.655		4.655												
5509001	32.5级水泥	t	494.76	2.817	0.044	2.773												
5509002	42.5级水泥	t	530.16	120.687	120.482	0.205												
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管	m	136.28	8.08		8.08												
7801001	其他材料费	元	1	601.688	570.637	31.051												
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 （WY60液压）	台班	865.03	2.606	2.524	0.082												
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	628.4	0.031		0.031												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机（JD250）	台班	171.36	9.925	9.731	0.193												
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 （T138, SX360）	台班	895.94	0.075		0.075												
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 （F10A）	台班	220.62	0.017		0.017												
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	679.81	0.05		0.05												
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班	738.9	0.172		0.172												
8099001	小型机具使用费	元	1	15.631	4.955	10.676												

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（龙袍村）

第 1 页 共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费 (元)	直接费 (元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															5399.47	
2	101	通则															1136.73	
3	101~1	保险费															1136.73	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													852.55	852.55
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													284.18	284.18
6	102	工程管理															4262.74	
7	102~3	安全生产费	总额	1													4262.74	4262.74
8	200	清单 第200章 路基			167265.8		63954.51	150549.26	3855.79	218359.56				21950.95	12411.12	22744.95	275465.42	
9	207	坡面排水			167265.8		63954.51	150549.26	3855.79	218359.56				21950.95	12411.12	22744.95	275465.42	
10	207~2	农渠01/02			167265.8		63954.51	150549.26	3855.79	218359.56				21950.95	12411.12	22744.95	275465.42	
11	207~2 ~	挖、填沟槽土方	m3	553.5	6048.29		3947.22		2183.3	6130.52				1502.05	448.78	727.32	8806.19	15.91
12	~c	现浇C20混凝土渠	m3	356.7	143997.21		45492.09	147144.15	1650.35	194286.59				15582.75	10684.59	19849.85	240405.1	673.97
13	~e	预制安装混凝土盖板	m3	3.7125	3944.34		1239.24	3405.11	22.14	4666.49				418.72	292.67	484.01	5861.89	1578.96
14	207~2 ~	材料二次搬运 250m	项	1	13275.95		13275.95			13275.95				4447.44	985.08	1683.76	20392.24	20392.24
15	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			5402.66		1380.27	5354.39	365.66	7100.31				495.27	400.88	719.68	8716.16	
16	419	圆管涵及倒虹管管涵			5402.66		1380.27	5354.39	365.66	7100.31				495.27	400.88	719.68	8716.16	
17	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵 (DN500 二	m	8	5402.66		1380.27	5354.39	365.66	7100.31				495.27	400.88	719.68	8716.16	1089.52
合计					172668.46		65334.78	155903.65	4221.44	225459.87				22446.22	12812	23464.63	289581.05	

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（龙袍村）

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 费	职工 取暖 费	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设工程名称：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（古砦仫佬族乡标段）

编制范围：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（龙袍村）

第 1 页 共 1 页

22表

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费					原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及 运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算 式	单位运 费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
2001001	HPB300钢筋	t	3853.98	柳州---柳城	汽车、1.0、43.0	1	1.0*43.0*1*1	43	3896.98					3896.98
2001002	HRB400钢筋	t	3544.25	柳州---柳城	汽车、1.0、43.0	1	1.0*43.0*1*1	43	3587.25					3587.25
5503005	中（粗）砂	m3	160	柳城砂场--- 古砦仫佬族乡 龙袍村委	汽车、1.0、18.0	1.5	1.0*18.0*1*1.5	27	187					187
5505005	片石	m3	80	大埔镇正殿村 采石场---古 砦仫佬族乡 龙袍村委	汽车、1.0、27.1	1.6	1.0*27.1*1*1.6	43.36	123.36					123.36
5505012	碎石（2cm）	m3	85	大埔镇正殿村 采石场---古 砦仫佬族乡 龙袍村委	汽车、1.0、27.1	1.5	1.0*27.1*1*1.5	40.65	125.65					125.65
5505013	碎石（4cm）	m3	85	大埔镇正殿村 采石场---古 砦仫佬族乡 龙袍村委	汽车、1.0、27.1	1.5	1.0*27.1*1*1.5	40.65	125.65					125.65
5505015	碎石（8cm）	m3	85	大埔镇正殿村 采石场---古 砦仫佬族乡 龙袍村委	汽车、1.0、27.1	1.5	1.0*27.1*1*1.5	40.65	125.65					125.65
5509001	32.5级水泥	t	451.33	柳州---柳城	汽车、1.0、43.0	1.01	1.0*43.0*1*1.01	43.43	494.76					494.76
5509002	42.5级水泥	t	486.73	柳州---柳城	汽车、1.0、43.0	1.01	1.0*43.0*1*1.01	43.43	530.16					530.16

编制：

复核：

工程量清单单价分析表

合同段：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（龙袍村）

货币单位：人民币

第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额											852.55
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险					总额											284.18
3	102-3	安全生产费					总额											4262.74
4	207-2-BX001	挖、填沟槽土方	0.067	106.28	7.13		m3					3.94		2.71	1.31	0.81		15.91
5	207-2-c	现浇C20混凝土渠	1.200	106.28	127.54		m3		412.52		412.52	4.63		43.69	55.65	29.95		673.97
【1】	2003026	组合钢模板				0.003	t	5300	13.77		13.77							
【2】	2009028	铁件				0.78	kg	5.71	4.45		4.45							
【3】	3001001	石油沥青				0.001	t	4690	6.1		6.1							
【4】	3005004	水				1.2	m3	2.72	3.26		3.26							
【5】	5503005	中（粗）砂				0.52	m3	187	97.17		97.17							
【6】	5505012	碎石（2cm）				0.869	m3	125.65	109.16		109.16							
【7】	5509002	42.5级水泥				0.334	t	530.16	177.02		177.02							
【8】	7801001	其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57							
6	207-2-e	预制安装混凝土盖板	3.140	106.28	333.8		m3		917.2		917.2	5.96		112.79	130.37	78.83		1578.96
【1】	2001001	HPB300钢筋				0.016	t	3896.98	61.93		61.93							
【2】	2001002	HRB400钢筋				0.12	t	3587.25	430.95		430.95							
【3】	2001022	20~22号铁丝				0.817	kg	4.79	3.91		3.91							
【4】	2003025	钢模板				0.002	t	5300	8.57		8.57							
【5】	3005004	水				2.6	m3	2.72	7.07		7.07							
【6】	5503005	中（粗）砂				0.526	m3	187	98.33		98.33							

工程量清单单价分析表

合同段：2024年支持柳城县乡村振兴蔗区建设项目（龙袍村）

货币单位：人民币

第 2 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【7】	5505012	碎石（2cm）				0.808	m3	125.65	101.54		101.54							
【8】	5509001	32.5级水泥				0.012	t	494.76	5.86		5.86							
【9】	5509002	42.5级水泥				0.372	t	530.16	197.07		197.07							
【10】	7801001	其他材料费				2.86	元	1	2.86		2.86							
7	207-2-BX002	材料二次搬运250m	124.915	106.28	13275.95		项							4447.44	1683.76	985.08	20392.24	
8	419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵(DN500, 二处, 共8m)	1.624	106.28	172.53		m		669.3		669.3	45.71		61.91	89.96	50.11	1089.52	
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3896.98										
【2】	2001021	8~12号铁丝				0.171	kg	4.36	0.75		0.75							
【3】	2003025	钢模板				0.001	t	5300	3.98		3.98							
【4】	2003026	组合钢模板				0.001	t	5300	6.63		6.63							
【5】	2009028	铁件				4.295	kg	5.71	24.52		24.52							
【6】	2009030	铁钉				0.087	kg	4.25	0.37		0.37							
【7】	3005004	水				1.409	m3	2.72	3.83		3.83							
【8】	4003001	原木				0.004	m3	1283.19	4.58		4.58							
【9】	4003002	锯材				0.011	m3	1504.42	15.92		15.92							
【10】	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.147	m	6.41	0.94		0.94							
【11】	5503005	中(粗)砂				0.671	m3	187	125.49		125.49							
【12】	5505005	片石				0.179	m3	123.36	22.02		22.02							
【13】	5505013	碎石(4cm)				0.479	m3	125.65	60.17		60.17							
【14】	5505015	碎石(8cm)				0.582	m3	125.65	73.11		73.11							

